



1.3.14 Laboratorio



Planta
Escala 1:50



SIMBOLOGÍA

- ① Gabinete colgante GV
- ② Mueble base metálica MMD-150
- ③ Sillas laboratorio
- ④ Refrigerador
- ⑤ Mueble lavafondo MJA
- ⑥ Lavafondo LV2
- ⑦ Escritorio simple EFP-120
- ⑧ Cajonera rodante CK-50

EQUIPAMIENTO

- Ⓐ Lupa estereoscópica con cámara
- Ⓑ Microscopio
- Ⓒ Computador
- Ⓓ Impresora

IMPLEMENTOS SAG

- Detector de gases tóxicos

N° Ficha:	1.3.14.		
Módulo:	Laboratorio		
Área:	Inspección		
Superficie:	14 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Antiparras	No aplica	Para extracción de muestras en corte
4	Cámara fotográfica baja distancia focal 8 mega píxeles	Marca Cannon Elph 160	Para inspección de muestras
5	Detector personal de gases	Según especificaciones del SAG	Equipo de protección personal
6	Pesa digital 30 kg	Marca Calvac 30 kg	Para pesaje de muestras
7	Bandeja plástica 10 litros	No aplica	Para traslado de muestras
8	Superficie blanca	Ver Ítem 18.7 de anexo especificaciones técnicas	En mesón de trabajo
9	Iluminación 800 lux focalizada	Ver ítem 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
10	Dispensador de agua a presión	Ver ítem 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
11	Extracción mecánica	Según proyecto	Ubicada en cielo

* Para implementos Técnicos y equipos ver Anexo equipamiento e implementos de laboratorio pre diagnóstico de entomología.

N° Ficha:	1.3.13.		
Módulo:	Sala de inspección temperatura controlada		
Área:	Inspección		
Superficie:	50 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Mascara de gas doble filtro químico	No aplica	Para inspección de muestras
4	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para extracción de muestras en corte
5	Antiparras	No aplica	Para extracción de muestras en corte
6	Balde aluminio 20lts	No aplica	Para inspección de muestras de granos
7	Cámara fotográfica baja distancia focal 8 mega píxeles	Marca Cannon Elph 160	Para inspección de muestras
8	Detector personal de bromuro	Marca UNIPHOS 251 PM	Equipo protección personal
9	Prensa de banco	Bauker 4P	Para extracción de muestras en corte
10	Balde plástico 30 litros	No aplica	Para depósito de residuos
11	Contenedor 240 litros	No aplica	Para depósito de residuos
12	Pesa digital 200 kg	Marca Calvac 200 kg	Para pesaje de muestras
13	Bandeja plástica 10 litros	No aplica	Para traslado de muestras
14	Pala plástica de basura	No aplica	Para aseo
15	Escobillón	No aplica	Para aseo
16	Sierra circular	Marca Black & decker 1500W	Para extracción de muestras en corte
17	Hacha de mano	Marca red line	Para extracción de muestras en corte
18	Martillo	Marca red line	Para desembalaje de muestras
19	Paleta de madera	No aplica	Para inspección de muestras

20	Escobilla de plancha	No aplica	Para inspección de muestras
21	Cuchillo cartonero truper	No aplica	Para extracción de muestras en corte
22	Superficie blanca	Cubierta blanca corian 12mm	Mesones de inspección y accesorios según especificaciones
23	Cortina de aire en puerta	Marca S&P línea COR-IND M, hasta 5mts.	Sobre apertura de andén, según proyecto
24	Iluminación 800 lux focalizada	Ver ítem 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
25	Dispensador de agua a presión	Ver ítem 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
26	Canaleta drenaje piso	Marca ULMA M100V	En perímetro para evacuación de derrames
27	Extracción mecánica	Según proyecto	Ubicada en cielo